


組立て方がわからない？
お手入れに困ったら？

R.F.YAMAKAWA FAQ 検索




部材一覧


※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

① 支柱 ×1	② 天板 ×1	③ ベース ×1	④ 受座 ×1
※(H)トラスねじ小・(F)六角穴付き皿ねじが取付済	※④受座・⑥十字穴付きトラスねじ大が取付済	※②天板に取付済	※③ベース裏・④受座表にはねじ用の凹みがあります。
⑤ バッグハンガー ×2	⑥ 六角穴付き皿ねじ ×6 (M8×30)	⑦ 十字穴付きトラスねじ大 ×4 (M6×16)	⑧ 十字穴付きトラスねじ小 ×4 (M4×10)
	※①支柱に取付済	※②天板に取付済	※①支柱に取付済
			③ベースに同梱されています。


1 ①支柱に取り付け済みの⑥六角穴付き皿ねじを①六角レンチで外し、⑧十字穴付きトラスねじ小をプラスドライバーで取り外してください。




2 ②天板に取り付け済みの⑥十字穴付きトラスねじ大をプラスドライバーで取り外し④受座を取り外してください。




3 ①支柱に⑤バッグハンガーを取り付けます。①で外した⑧十字穴付きトラスねじ小で⑤バッグハンガーをしっかりと固定してください。




4 ①支柱に①で取り外した⑥六角穴付き皿ねじで④受座を組み付けます。①六角レンチを使ってしっかりと締め付けてください。




5 4で組み付けた①支柱を逆さまにし③ベースを組み付けます。①六角レンチを使って①で取り外した⑥六角穴付き皿ねじでしっかりと締め付けてください。



6 ②天板に⑤で組み付けた脚部を取り付けます。④受座と②天板の穴位置を合わせ、②で取り外した⑥十字穴付きトラスねじ大でしっかりと締め付けてください。



7 ①支柱を持ち、二人以上で慎重に起こしてください。





取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

立て方がわからない?お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ

検索



腰掛けない



高熱を避ける




電動ドリルドライバーを
使用しない



指挟み注意



ねじを十分に
締め付ける



プラスチックドライバー



2人以上で組立



布を敷く

＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFRT2-600NA (WH)-BH	600	600	700
RFRT2-800NA (WH)-BH	800	800	700

耐荷重 約 30kg (均等荷重)

材質

甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクル
ボード (メラミン樹脂)

脚部 金属 (鋼)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208




商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。


不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と

お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社

お客様相談室までお問い合わせください。



<φ600>



<φ800>



チェック項目



本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。



天板に傾きやガタつきはないか

…すべてのねじがしっかりと締め付けられていることを

確認し、傾斜のない平らな場所に設置してください。



ねじに緩みはないか

…ねじ類は定期的に緩みがないか確認し、緩みがあった場合は

増し締めしてください。



完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使い
いただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名

お電話番号

FAX番号

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申 込 番 号	
品 名	リフレッシュテーブルⅡ バッグハンガー付き
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サ イ ト 名	